



B-B METSZET TERVEZETT ÁLLAPOT M=1:100



RÉTEGRENDEK

- 1.,
2,0 cm ÚJ Lapburkolat/ parketta + ragasztó
7,0 cm cement esztrich
PE fólia
12,0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12,0 cm vasalt aljzatbeton
15,0 cm tömörített kavicsagyazat
termett talaj
2.,
30,0 cm szálás hőszigetelés lambda 0,40
1 rtg párazáró fólia
Födém
vakolat javítás
Glettelés, festés
3.,
új csempeburkolat ragasztva
38 cm falazat
kőporos vakolat
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
4.,
15 cm dryvith rendszerű hőszigetelés
kőporos vakolat
30 cm falazat
vakolat javítás
glettelés, festés
5.,
Cserépfedés
lécezés
ellenléc
fólia
Lécezés
Faszerkezet 80 cm enként

A-A METSZET TERVEZETT ÁLLAPOT M=1:100



OREGON

MÉRNÖKI IRODA KFT

9723 Gyöngyösfalu ,Alkotmány u. 41.

Telefon : 06 /70 / 36015-19

Helyszín:CSÖRÖTNEK, PETŐFI U. 1. HRSZ: 515/1	Dátum: 2020. 08.	Méretarány: M = 1 : 100
Megbízó:Csörötnek Község Önkormányzata,Csörötnek Vasuti u. 5.		Rajzszám: É - 2
Megnevezés : METSZETEK TERVEZETT ÁLLAPOT		ügyvezető: BENKŐ JÁNOS
Tervező: BENKŐ JÁNOS	É-18-208	