



JELMAGYARÁZAT:



- Szellőző strang
- SIG SVN-1 elszívó ventilátor, oldalsó csatlakozással  
álmennyezetbe építhető kivitelen, világításkapcsolóról indítva  
időzíthető utánfutással, Ø80-as csatlakozással  
Elszívott légmennyiség m<sup>3</sup>/h
- SIG SVN-1 elszívó ventilátor, falsík előtt szerelve,  
hátsó csatlakozással, kapcsoló órától működtetve.  
időzíthető utánfutással, Ø80-as csatlakozással  
Elszívott légmennyiség m<sup>3</sup>/h
- Ajtórács elszívott levegő pótlására, min80x435mm méretben  
ajtó alsó részébe építve
- Külső frisslevegő  
Kidobott elhasznált levegő  
Befűjt kezelt levegő  
Elszívott levegő



MEGJEGYZÉSEK:

Minden elszívással rendelkező helyiség ajtajába legalább 435x80 méretű ajtórácsot kell szerelni.  
A SZELLŐZŐ RÁCSOK ELHAGYÁSA A SZELLŐZÉS NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT EREDMÉNYEZI!!!  
A légcsatornák függesztő szerkezetei gumbetűtes bilincsek, a légcsatorna sehol sem érintkezhet az épület szerkezeteivel.  
Az elszívó berendezések elhelyezését rezgésmentesen kell elvégezni.  
A vezetékek nyomvonalán szükséges fal- és födémáttöréseket a szerkezet eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.  
A tervekől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével lehet.  
Amennyiben a tervben szereplő berendezések típusa módosul, szükséges a tervek alkalmassági felülvizsgálata!

Kaposi Zsolt József Épületgépész tervező  9700. Szombathely Hóvirág u. 1/B Tel.:70/330-60-72  Kam.eng.sz.: GT-18-544	Megbízó: Csörötnék Község Önkormányzata 9962 Csörötnék, Vasúti út 5.	Rajzszám:  <b>GSZ-2.0</b>
	Munka megnevezése: Bölcsőde kialakítása	
	Rajz megnevezése: Szellőzés - Kiviteli terv Padlástér alaprajz	Méretarány: 1:50
	Gépész tervező: Kaposi Zsolt Munkatárs:	Dátum: 2020.10.09.

EZ A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELME A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA.  
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY  
ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!