


$$I_1, I_2, I_3,$$

## Allandó fogyasztók


12 6kA



f o l y t a t á s

Aramkör jele	B	EB1	EB2	EB3	EB4	EB5
Aramkör megnevezése	Tűlfeszültség védelem	Betáplálás	Kijáratjelző világítás	Biztonsági világítás	Közlekedő világítás	Homlokzat világítás
Beeép. teljesítmény (kW)						Hűtők.
Max. névl. áram (A)						
Vezeték / védőcső típus	H07V-K/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX	NVM-J/FX
Vezeték / cső méret (mm <sup>2</sup> )	5X10/23	3x1,5/16	3x1,5/16	3x1,5/16	3x1,5/16	3x2,5/16

A szekrény javasolt típusa Schrock MODUL 160  
A szekrényben elhelyezendő modulok száma 74  
A szekrény 5 soros, 120 modulos legyen  
A szekrény elhelyezése: súllyesztett

	TERVEZŐ-BONYOLÍTÓ KFT. 9700 Szombathely, Szeil K. u. 14. Telefon: 94/343-409					
 <b>BONYOLÍTÓ</b>		Megjízto: Csőötnök Község Önkormányzata Csőötnök Vasút u. 5.				Rajzszám:
ENO		Munka megnevezése: BÖLCSÖDE KALKULÁCIÓS CSŐÖTNYEK, PETŐFI U. 1. HRSZ: 515/1				GE-000
ERY		Rajz megnevezése: EB jelű Bölcsöde elosztó levele				
Díjazás: Tölgyesi Emlődine	Emléztér tervező: Benkő János E-18-208	Gépész tervező: Kaposi Zsólt /G/-18-54/4	Törzsszámm:			
	Statikus tervező:	Elektronikus tervező: Molnár József V-T-18-0006	Materiatyarány M 0	Dátum: 2020. 09.		

EZ A TERV A RENOTERV KFT. SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMEŰ A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA, A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRLETEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!